



Ilmoitus

1 (2)

Yksityis tien parantamishankkeen suoritepohjainen kustannusarvio

Yksityistien nimi Savikulman yksityistie		Hanke Kantavuuden parantaminen ja rumpujen uusiminen				Paaluväli, pvl 0-3300		Tien (ajorata) leveys 5,0 m
Kunta Mallila		Tien numero T66		Laatija Mimmi Murske, rkm			Pvm 22.2.2016	
Tehtävät työt - selite	Sijainti tiellä Paaluväli, pvl	Suorite- määrä	Suoriteyksikkö (h, kpl, m, jm, m ² m ³ /tr, m ³ /td, t)	Yksikköhinta € alv 0 %	Yksikköhinta € alv 24 %	Hinta yhteensä € sis. alv	Tiemaksuja vastaan tehtävä työ *)	Huomautuksia
Kasvillisuuden poisto - tienvarren raivaus	0-800, 1600-2100, 2800-3300	2 5	h h	30,00 10,00		60,00 50,00	x x	traktori+vesakko- leikuri, jalkamies
Rakennusten ja rakenteiden poisto								
Pintamaan ja rakennekerrosten poisto								
Ojat - sivuojien kunnostus	200-800, 1500- 2100	2400	jm		2,00	4 800,00		molemmin puolin maat ajetaan pois, ajo- matka 1,5 km
Rummut - muovi, T8, 2 kpl, Ø500mm, pit 8m - muovi, T8, 2 kpl, Ø500mm, pit 10m - teräs, C3, 1 kpl, Ø800mm, pit 12,5m	1250, 2750 110, 3100 1550	16 20 12,5	m m m	125,00 125,00 144,00		2 000,00 2 500,00 1 800,00		asennettuna asennettuna asennettuna
Maaleikkaukset								
Kallioleikkaukset - kalliojärjen louhinta	400	10	m ³ /tr		100,00	1 000,00		levitys maastoon
Penkereet								
Suodatinkankaat - N3, leveys 5,0 m	0-800, 1600-2100, 2800-3300	9000	m ²		1,00	9 000,00		levitettynä

* 1.9.2015 jälkeen hankkeissa ei enää hyväksytä vastikkeettomia tekunnan omalla työllä tehtyjä töitä avustuskelpoisiksi kustannuksiksi (tiemaksuja vastaan tehtävä työ on vastikkeellista ja voidaan hyväksyä).



Ilmoitus

2 (2)

Tehtävät työt - selite	Sijainti tiellä Paaluväli, pvl	Suorite- määrä	Suoriteyksikkö (h, kpl, m, jm, m ² m ³ /tr, m ³ /td, t)	Yksikköhinta € alv 0 %	Yksikköhinta € alv 24 %	Hinta yhteensä € sis. alv	Tiemaksuja vastaan tehtävä työ *)	Huomautuksia
Suodatinkerrokset								
Jakavat kerrokset - 0-55 mm soraurske - keskimäärin 200 mm	0-800, 1600-2100 2800-3300	2700	m ³ /td		11,00	29 700,00		ajettuna ja tiivistettynä
Kantavat kerrokset - 0-35 mm soraurske - keskimäärin 100 mm	0-800, 1600-2100 2800-3300	1350	m ³ /td		11,50	15 525,00		ajettuna ja tiivistettynä
Kulutuskerros - 0-16 mm soraurske - keskimäärin 50 mm	0-3300	1250	m ³ /td		12,50	15 625,00		ajettuna ja tiivistettynä
Käiteet								
Liikennemerkkit ja reunapaalut - reunapaalut valtaajoarumpuun, 6 kpl - asennus	1550	6 2	kpl h		20,00 10,00	120,00 20,00	x	
Muut rakenteet tai laitteet								
Tutkimukset ja mittaukset - kantavuusmittaukset	0-800, 1600-2100 2800-3300	40	kpl		15,00	600,00		
Suunnittelu - kokonaispalkkiosopimus, suunnittelu ja valvonta yhteensä		1	kpl	5 000,00		5 000,00		
Valvonta								
Muut kustannukset, mitkä								
Sillat, erillinen suunnitelma ja kustannusarvio								
Hankkeen kustannukset yhteensä, sis alv						87 800,0		

* 1.9.2015 jälkeen hankkeissa ei enää hyväksytä vastikkeettomia tiekunnan omia työnä tehtyjä töitä avustuskelpoisiksi kustannuksiksi (tiemaksuja vastaan tehtävä työ on vastikkeellista ja voidaan hyväksyä).